

| FONTE             | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO  | UNIDADE      | COEFIC.    | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|----------------|--|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP001</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>   | <b>U</b>     |            | <b>0,00</b>              | <b>30.432,16</b>           |
| SINAPI            | 93565          | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES          | 0,5        | 0,00                     | 20.794,31                  |
| SINAPI            | 93572          | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | MES          | 1          | 0,00                     | 8.761,04                   |
| SINAPI            | 94296          | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES          | 1          | 0,00                     | 7.621,36                   |
| SINAPI            | 101389         | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES          | 1          | 0,00                     | 3.652,61                   |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP002</b> | <b>AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO</b>   | <b>M2</b>    |            | <b>3,27</b>              | <b>3,27</b>                |
| COTAÇÃO           | COT001         | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO, ICMS DE 18% JÁ APLICADO  | Kg           | 1,2        | 2,73                     | 2,73                       |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP003</b> | <b>MOBILIZAÇÃO DE OBRA, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS</b>   | <b>U</b>     |            | <b>0,00</b>              | <b>2.333,58</b>            |
| SINAPI            | 91031          | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015                                    | CHP          | 6,71       | 0,00                     | 251,91                     |
| SINAPI            | 5901           | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014    | CHP          | 1,12       | 0,00                     | 307,32                     |
| SINAPI            | 83362          | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP          | 1,12       | 0,00                     | 267,04                     |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP004</b> | <b>DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS</b>  | <b>U</b>     |            | <b>0,00</b>              | <b>2.333,58</b>            |
| SINAPI            | 91031          | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015                                    | CHP          | 6,71       | 0,00                     | 251,91                     |
| SINAPI            | 5901           | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014    | CHP          | 1,12       | 0,00                     | 307,32                     |
| SINAPI            | 83362          | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP          | 1,12       | 0,00                     | 267,04                     |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP005</b> | <b>AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO</b>  | <b>M2</b>    |            | <b>1,23</b>              | <b>1,23</b>                |
| COTAÇÃO           | COT003         | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, ICMS DE 18% JÁ APLICADO   | Kg           | 0,45       | 2,74                     | 2,74                       |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP006</b> | <b>AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 FAIXA C</b>  | <b>T</b>     |            | <b>237,74</b>            | <b>237,74</b>              |
| COTAÇÃO           | COT004         | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, ICMS DE 18% JÁ APLICADO   | Kg           | 63,23      | 3,76                     | 3,76                       |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP007</b> | <b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 31 M³, EM VIA PAVIMENTADA</b>  | <b>M3XKM</b> |            | <b>0,00</b>              | <b>0,24</b>                |
| SICRO             | E9013          | Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 265 kW   | R\$/H        | 0,00053763 | 0,00                     | 450,93                     |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>COMP008</b> | <b>LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A REDE COLETORA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>  | <b>U</b>     |            | <b>0,00</b>              | <b>330,40</b>              |
| SINAPI-I          | 9836           | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)   | M            | 10         | 0,00                     | 13,51                      |
| SINAPI            | 104063         | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022   | UN           | 1          | 0,00                     | 61,69                      |
| SINAPI            | 104076         | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022  | UN           | 1          | 0,00                     | 41,07                      |
| SINAPI            | 88267          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H            | 2          | 0,00                     | 26,33                      |
| SINAPI            | 88316          | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H            | 2          | 0,00                     | 19,94                      |

quarta-feira, 3 de julho de 2024

Data

 Responsável Técnico: **Nome: DARLAN DE FREITAS MOURA**  
 CREA/CAU: **CREA/CAU: 34718/D-MG**