

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMPLANTAÇÃO DE 50 UNIDADES RESIDÊNCIAIS NO LOTEAMENTO LAGO SUL.					VALOR DA OBRA:			
ENDEREÇO: CIDADE DE INDIANÓPOLIS-MG					DATA BASE		jul/25	
MUNICIPIO: INDIANÓPOLIS - MG								
DATA: SETEMBRO/2025					DBI:			
ITEM	FONTE	CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	SUB. TOTAL
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
1.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 0,00
1.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	1.304,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	1.564,89		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	1.521,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	1.043,26		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	1.304,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	SINAPI	105315	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UNID.	24,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	SINAPI	36378	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.304,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00
							TOTAL	R\$ 0,00