



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE 50 UNIDADES RESIDÊNCIAIS NO LOTEAMENTO LAGO SUL.						VALOR DA OBRA:			
ENDEREÇO: CIDADE DE INDIANÓPOLIS-MG						DATA BASE		jul/25	
MUNICIPIO: INDIANÓPOLIS - MG									
DATA: SETEMBRO/2025						DBI:			
ITEM	FONTE	CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	SUB. TOTAL	
REDE COLETORA DE DRENAGEM PLUVIAL									
1.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 0,00	
1.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	635,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	1.430,19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	1.059,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	220,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.5	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	953,46		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.6	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	451,11		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.7	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	24,26		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

1.8	SINAPI	92847	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	103,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	SINAPI	104934	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	57,27		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0			POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO					R\$ 0,00
2.1	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UNID.	9,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	SINAPI	6240	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UNID.	9,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	SETOP	ED-48551	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA.	UNID.	17,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0			DISSIPADOR					R\$ 0,00
3.1	SICRO	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M³	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
							TOTAL	R\$ 0,00

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE: 201.997/D-MG