



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE COLETORA E LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE 50 UNIDADES RESIDENCIAIS NO LOTEAMENTO LAGO SUL.					VALOR DA OBRA:			
ENDEREÇO: CIDADE DE INDIANÓPOLIS-MG					DATA BASE		jul/25	
MUNICIPIO: INDIANÓPOLIS - MG								
DATA: SETEMBRO/2025					DBI:			
ITEM	FONTE	CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	SUB. TOTAL
REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
1.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 0,00
1.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	2.422,53		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	1.168,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	1.123,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	162,78		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	1.829,30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	SINAPI	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.275,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.147,13		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0			POÇO DE VISITA					R\$ 0,00
2.1	SINAPI	98410	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UNID.	29,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

2.2	SINAPI	6240	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	M135	29,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0			LIGAÇÕES DOMICILIARES					R\$ 0,00
3.1	SINAPI	101623	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA	M³	222,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	COMPOSIÇÃO	COMP 001	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100mm, DO LOTE ATÉ A REDE COLETORA, COMPOSTO POR 10,0m DE TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	50,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M³	222,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
							TOTAL	R\$ 0,00

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE: 201.997/D-MG