



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 50 UNIDADES RESIDENCIAIS NO LOTEAMENTO LAGO SUL.					VALOR DA OBRA:			
ENDEREÇO: CIDADE DE INDIANÓPOLIS-MG					DATA BASE		jul/25	
MUNICIPIO: INDIANÓPOLIS - MG								
DATA: SETEMBRO/2025					DBI:			
ITEM	FONTE	CODIGO	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	SUB. TOTAL
PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO LAGO SUL								
1.0			TERRAPLANAGEM - SUB-LEITO / BASE ESTABILIZADA					R\$ 0,00
1.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	M²	6.930,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	COTAÇÃO	COT002	CASCALHO	M³	1.039,52		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	13.194,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	10.336,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	M³	6.930,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0			EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA					R\$ 0,00
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP002	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	M²	6.930,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	M²	6.930,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	COMPOSIÇÃO	COMP007	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 31 M³, EM VIA PAVIMENTADA	M³xKM	3.457,56		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TxKM	450,51		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	COMPOSIÇÃO	COMP005	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	6.930,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M²	6.930,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7	COMPOSIÇÃO	COMP007	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 31 M³, EM VIA PAVIMENTADA	M³xKM	1.897,15		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TxKM	171,23		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	488,56		R\$ 0,00	R\$ 0,00

2.10	COMPOSIÇÃO	COMP006	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 FAIXA C	T	488,56		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11	COMPOSIÇÃO	COMP007	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 31 M ² , EM VIA PAVIMENTADA	M ³ xKM	126.262,03		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	TXKM	31.022,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0			DRENAGEM					R\$ 0,00
3.1	SICRO	2003939	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	M	1.353,55		R\$ 0,00	R\$ 0,00
							TOTAL	

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE: 201.997/D-MG