

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-01	EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA).	UNIDADE		0,00	2.412,65
SICRO	A9313	veículo especial	R\$/H	6,41	0,00	320,83
SICRO	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	R\$/H	1,07	0,00	332,84
Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UNIDADE		26.789,36	29.495,56
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	117,64	131,30
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192	61,03	67,93
SINAPI-I	10775	COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3	1.030,00	1.030,00
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	42,84	47,65
Composição	COMP-04	DE EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA).	UNIDADE		0,00	2.412,65
SICRO	A9313	veículo especial	R\$/H	6,41	0,00	320,83
SICRO	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	R\$/H	1,07	0,00	332,84
Composição	COMP-07	ESPESSURA 7 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, ACESSO RUA 1,50M X LARG., RAMPAS 1,80M X	UNIDADE		95,65	98,21
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1	82,75	89,55
SINAPI	100324	PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,05	215,69	220,91
SINAPI	94990	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,07	845,54	868,62
SINAPI-I	38135	PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,19	91,69	91,69
Composição	COMP-08	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO (NORMA DNIT 144/2014-ES)	M2		3,72	3,77
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,65	9,65
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,85	4,85
COTAÇÃO	COT001	EMULSSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Kg	1,2	2,13	2,13
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,001	263,19	266,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	20,92	22,64
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	135,25	138,56
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0041	52,93	56,24
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0049	69,85	72,77
Composição	COMP-09	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO INOX 40X60 CM	U		1.379,23	1.383,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	28,60	31,21
SINAPI-I	11950	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,28	0,28
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	1.334,15	1.334,15
Composição	COMP-03	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL			1,21	1,50
SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1	0,00	0,29
Cotação	COT002	EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Kg	0,45	2,71	2,71
Composição	COMP-05	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 234X5CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (3,5MM) E 2 METROS, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	U		546,42	548,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,02	82,75	89,55
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,02	461,74	469,20
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,02	296,19	321,64
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	76,15	76,15
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	146,02	146,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,60	31,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,92	22,64

07/11/2025

Data

 Responsável Técnico: HUGO VIDICA SOUSA
 CREA/CAU: 407724-MG